



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Rua Coronel Ferrão, 259 – Centro

CEP: 36275-000 – Minas Gerais

Telefax: (32) 3343-1145

CNPJ: 18.094.870/0001-32

ANEXO III - MEMÓRIAL DESCRITIVO

**REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO
Alameda Padre José Duarte –
Palmital dos Carvalhos – Senhora dos
Remédios/MG**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Rua Coronel Ferrão, 259 – Centro

CEP: 36275-000 – Minas Gerais

Telefax: (32) 3343-1145

CNPJ: 18.094.870/0001-32

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente projeto destina-se à Reforma da Praça São Sebastião situada na Alameda Padre José Duarte na Comunidade de Palmital dos Carvalhos em Senhora dos Remédios.

O contrato contempla a construção de jardins gramados, plantio de arvores ou plantas a serem definidas pela contratante, iluminação pública, instalação de bancos em concreto e demarcação de vagas de estacionamento.

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Rua Coronel Ferrão, 259 – Centro

CEP: 36275-000 – Minas Gerais

Telefax: (32) 3343-1145

CNPJ: 18.094.870/0001-32

1.0 – INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS:

Será afixada uma placa metálica de 4,5 metros quadrados com todas as informações referentes à execução da obra conforme exigência dos órgãos competentes. Esta placa deverá ser metálica e fixada em pórtico de madeira de lei e chumbada em terreno firme previamente autorizado pela Proponente.

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários.

2.0 – DRENAGEM

Será executada a drenagem através de manilhas de concreto de 300mm de diâmetro ligadas a caixas de captação com grelha de ferro. A rede a ser executada será ligada a caixa existente o qual escoar em rede já existente.

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários.

3.0 – REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

Será removido parte do calçamento existente em pedra fincada e bloquete para a locação dos canteiros a serem executados e caminho em bloco intertravado.

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Rua Coronel Ferrão, 259 – Centro

CEP: 36275-000 – Minas Gerais

Telefax: (32) 3343-1145

CNPJ: 18.094.870/0001-32

4.0 – CALÇAMENTO

Será executado travamento dos canteiros com meio fio, bem como calçamento conforme projeto de área circular e acesso com 1,60m de largura para passagem de pedestres. O calçamento será em bloco intertravado na cor natural, devendo o mesmo ser assentado sobre colchão de areia.

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários.

5.0 – PAISAGISMO

Serão plantadas árvores, a qual o sérvio previsto é a perfuração da vala e as mudas serão fornecidas pela contratante.

Bem com toda a área dos jardins serão gramadas, a grama bem como todos os materiais necessários estão inclusos no item exceto as mudas das árvores.

6.0 – MOBILIÁRIO

Serão instalados bancos em concreto com especificação descrita na planilha e locação de acordo com projeto. Os mesmos deverão ser fixados ao piso para evitar que sejam carregados ou quebrados.

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Rua Coronel Ferrão, 259 – Centro

CEP: 36275-000 – Minas Gerais

Telefax: (32) 3343-1145

CNPJ: 18.094.870/0001-32

7.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão instalados postes em aço com 2 pétalas ou mais nos ocais pré definidos, bem como executadas caixas de passagem subterrâneas para a rede.

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários.

8.0 – PINTURA

Serão demarcadas as vagas de estacionamento conforme projeto distantes a 2,30m cada com 5,00m de comprimento. Além da demarcação do piso, serão pintados os meio fios dos canteiros bem como os bancos, inclusive os seus pés. A pintura será com tinta esmalte em 3 demãos.

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários.

Este memorial possui cinco (05) páginas numeradas e encerra-se nesta data

Senhora dos Remédios , 19 de Março de 2020.

Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil-CREA-MG 142.702/D
RT. DE PAULA ENGENHARIA-ME
CNPJ: 19.442.968/0001-04

Priscila Cristina de Paula Neto
Engenheira Civil
142.702/D MG