

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - MORRO DO ALMÉRIO - MUTUQUINHA, MORRO ENTRADA DO PALMITAL DOS CARVALHOS, MORRO DO ARI - TRAPIZONGA, MORRO DO DOMICIANO - DOMICIANO, MORRO DO DAZINHO - TRAPIZONGA, MORRO DO TADEU DORNELAS - BONFIM, MORRO DO TANQUE - PIÃO, MORRO DA HELENA BELO - PIÃO, MORRO DA ENTRADA DA VARGEM - PALMITAL DOS MATEUS, MORRO DO ZÉ ANTÔNIO - PALMITAL DOS PEREIRAS, MORRO DO NENÉM DO CIRO - PEDRA MENINA, INÍCIO DO MORRO GRANDE - PEDRA MENINA, MORRO DO BAIRRO DA FÁBRICA - SEDE, MORRO DA ROCINHA- ROCINHA, MORRO DO TONINHO DA ROSÂNGELA - JAPÃO E MORRO DO CANÁRIO - PATRÍCIO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS/MG

COMPOSIÇÃO 01:	SOLEIRA DE DISPERSÃO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DE JUSANTE, SARJETA DE SAÍDA EM CONCRETO E SEIXO ROLADO COM LARGURA DE 50CM, MEIOS-FIOS LATERAIS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 12X16,7X35CM	UNID.
-----------------------	--	--------------

FONTES	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R\$)	TOTAL
SEINFRA	URB-MFC-005	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	2,000	R\$ 49,65	R\$ 99,30
SINAPI-I		94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,000	R\$ 53,21	R\$ 53,21
SEINFRA	FUN-LAS-005	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,025	R\$ 408,70	R\$ 10,22
SEINFRA		ED-14560	LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL	M3	0,025	R\$ 132,33	R\$ 3,31
SEINFRA	MAO-AJD-040	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	R\$ 16,28	R\$ 32,56
						TOTAL	R\$ 198,60

Dionatan Paulo Arruda
 Engenheiro Civil - CREA/MG 241.363/D