



Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios
Rua Coronel Ferrão, 259 – Centro
CEP: 36275-000 – Minas Gerais
Tele fax: (32) 3343-1145
CNPJ: 18.094.870/0001-32

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios - MG	FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Reforma do Estádio Municipal	DATA: 01/04/2022	
LOCAL: Rua Cristiano Machado, s/nº - Centro - Senhora dos Remédios /MG	ISS: 2,00%	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE OUTUBRO/2021, SINAPI FEVEREIRO/2022 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013	() DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses		BDI: 27,38%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO UNIT. C/ LDI	PREÇO TOTAL
							R\$83.978,78
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					R\$ 512,70
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,00	R\$ 201,25	R\$ 256,35	R\$ 512,70
2		SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA					R\$ 4.697,30
2.2	ED-50849	LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA	M2	22,78	R\$ 161,88	R\$ 206,20	R\$ 4.697,30
3		REVESTIMENTOS					R\$ 1.476,88
3.1	ED-50837	ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE CADA DEGRAU DE 90 X 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO E DEGRAUS INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M (PARA MEDIÇÕES: MULTIPLICAR A EXTENSÃO PELO NÚMERO DE DEGRAUS) - (PADRÃO SEE)	M	22,90	R\$ 50,63	R\$ 64,49	R\$ 1.476,88
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 339,49
4.1	ED-49387	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS	UNID.	2,00	R\$ 133,26	R\$ 169,75	R\$ 339,49
5		REVESTIMENTOS					R\$ 4.268,85
5.1	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	38,88	R\$ 62,51	R\$ 79,63	R\$ 3.095,83
5.2	ED-48480	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	15,26	R\$ 12,21	R\$ 15,55	R\$ 237,26
5.3	ED-50723	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, , PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	15,26	R\$ 48,14	R\$ 61,32	R\$ 935,75
6		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 2.416,02
6.1	ED-50284	MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 1,4 METRO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 1.246,12	R\$ 1.587,31	R\$ 1.587,31
6.2	ED-50330	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	6,00	R\$ 108,43	R\$ 138,12	R\$ 828,71
7		PINTURA					R\$ 16.547,09
7.1	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	154,31	R\$ 4,91	R\$ 6,25	R\$ 965,09
7.2	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	154,31	R\$ 10,17	R\$ 12,95	R\$ 1.998,98
7.3	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	283,84	R\$ 6,21	R\$ 7,91	R\$ 2.245,26
7.4	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	283,84	R\$ 11,40	R\$ 14,52	R\$ 4.121,73
7.5	ED-50492	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	38,00	R\$ 19,44	R\$ 24,76	R\$ 940,98
7.6	ED-9937	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	M2	223,92	R\$ 22,00	R\$ 28,02	R\$ 6.275,04
8		ALAMBRADO					R\$ 51.093,25
8.1	COMP. 01	REASSENTAMENTO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR	M2	367,40	R\$ 30,44	R\$ 38,78	R\$ 14.246,72
8.2	COMP. 02	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2,10 M	M2	514,61	R\$ 64,06	R\$ 81,60	R\$ 41.989,48
8.3	ED-9100	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2")	M2	25,90	R\$ 211,26	R\$ 269,10	R\$ 6.969,77
8.4	COMP. 03	MOURÃO H = 2,10 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA LISA A CADA 1,50 M INCLUSIVE BASE	UNID	32,00	R\$ 52,35	R\$ 66,69	R\$ 2.134,01

9		ESTRUTURAS METÁLICAS					R\$ 2.627,20
9.1	ED-50983	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M2	8,19	R\$ 251,83	R\$ 320,78	R\$ 2.627,20
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 83.978,78

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição

Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios – MG