

ANEXO VI - COMPLEMENTAÇÃO DA MEMORIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios - MG

OBRA: Obras de melhorias da Fonte do Campestre

LOCAL: Rua Antônio Francisco Coelho,s/nº, Centro - Senhora dos Remédios/MG

PILARES DE SUSTENTAÇÃO TELHADO

SAPATA

DESCRIÇÃO	LARG (M)	COMP (M)	ALT (M)	QUANTIDADE	ESCAVAÇÃO MANUAL(m3)	LASTRO (m3)	(ESCAV. - VOL. PEÇA) = CONCRETO CICLÓPICO (m3)	AÇO - 60KG/M³ (KG)	AÇO - 50KG/M³ (KG)	FORMA (m2)
B1 ao B12	0,50	0,50	1,20	12,00	3,60	0,150	3,45	-	26,54	-
VALOR TOTAL				12,00	3,60	0,15	3,45	-	26,54	-

PILAR

DESCRIÇÃO	LARG (M)	COMP (M)	ALT (M)	QUANTIDADE	ESCAVAÇÃO MECÂNICA (m3)	LASTRO (m3)	CONCRETO FCK 20Mpa (m3)	AÇO - 60KG/M³ (KG)	AÇO - 50KG/M³ (KG)	FORMA (m2)
P1	0,20	0,20	4,20	9,00	-	-	1,51	29,49	95,76	30,24
VALOR TOTAL						-	1,51	29,49	120,44	30,24

TOTAL DE FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

ESCAVAÇÃO MANUAL (m3)	LASTRO (m3)	CONCRETO FCK 20Mpa (m3)	AÇO - 60KG/M³ (KG)	AÇO - 50KG/M³ (KG)	FORMA (m2)	ESCAVAÇÃO MAUAL	CONCRETO CICLÓPICO
3,60	0,15	1,51	29,49	146,98	30,24	3,60	3,45

Dionatan Paulo Arruda - Engenheiro Civil

CREA MG 241.363/D

Willian Nunes Dornelas - Prefeito Municipal