

MEMORIA DE CALCULO - ANEXO III					
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG					
OBRA: Reforma da cidade da saúde					
LOCAL: Rodovia amg-420, s/nº - Bairro Vargas - Senhora dos Remédios /MG					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA/MEMÓRIA
#REF!					
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8x40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	1,50 x 3,00 > COMP. X LARG. - PLACA DE OBRA
2		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
2.1	ED-48493	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	8,64	(1,10 x 2,40 x 2,00) + (0,80 x 2,10 x 2,00) > PORTAS A SER TROCADAS
2.2	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	0,63	0,30 x 2,10 > VÃO DE PORTA A SER AUMENTADO
2.3	ED-48502	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	99,17	SOMATORIO DE REVESTIMENTO A SER TROCADO
		CENTRO DE FISIOTERAPIA			
3		ESQUADRIAS			
3.1	COMP.01	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 110X240 CM, ESPESSURA D 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UNID.	2,00	2,00 UNIDADES
4		PINTURA			
4.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	160,14	(PINTURA ACRÍLICA) X 40% DE LIXAMENTO
4.2	SINAPI-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	400,34	DADOS RETIRADOS DE ANEXO IV - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
4.3	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	400,34	DADOS RETIRADOS DE ANEXO IV - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
4.4	SINAPI-88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	154,26	DADOS RETIRADOS DE ANEXO IV - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
4.5	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	50,40	(0,80 x 2,10 x 10,00 x 2,00) + (1,00 x 2,10 x 4,00 x 2,00) > COMP. X ALT. X QUANT. DE PORTAS X LADOS
4.6	ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	M2	50,40	(0,80 x 2,10 x 10,00 x 2,00) + (1,00 x 2,10 x 4,00 x 2,00) > COMP. X ALT. X QUANT. DE PORTAS X LADOS
		LANCHONETE			
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
5.1	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	2,00	2,00 UNIDADES
5.2	COMP.01	PLAFON LED QUADRADO/CIRCULAR DE SOBREPOR 20X20 24W, REFERÊNCIA SLIM AVANT	UNID.	6,00	6,00 UNIDADES
6		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
6.1	ED-50325	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	1,00 > COZINHA
7		REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.			
7.1	ED-50234	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 30CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	11,00	11,00 METROS LINEARES
7.2	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	4,40	11,00 x0,40 > COMP. X LARG. - LOCAIS DE TRINCA
8		PINTURA			
8.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	57,11	(PINTURA ACRÍLICA) X 40% DE LIXAMENTO
8.2	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	4,40	11,00 x0,40 > COMP. X LARG. - LOCAIS DE TRINCA
8.3	SINAPI-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	142,78	DADOS RETIRADOS DE ANEXO V - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
8.4	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	142,78	DADOS RETIRADOS DE ANEXO V - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
8.5	SINAPI-88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	31,20	DADOS RETIRADOS DE ANEXO V - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
8.6	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	38,42	((2,00 x 1,20 x 3,00) + (1,00 x 1,20 x 2,00) + (0,50 x 0,70 x 2,00) + (1,00 x 0,40 x 1,00) + (0,80 x 0,40 x 1,00)) x 2,00 > COMP. X ALT. X LADOS - TODAS AS JANELAS (1,00 + 0,80 + 0,80 + 0,70 + 0,60) x 2,10 x 2,00 > COMP. X ALT. X LADOS - TODAS AS PORTAS
9		COBERTURA			
9.1	COMP. 02	REPARO GERAL EM TELHADO COLONIAL (RUFO / CALHAS / PINGADEIRA E TELHADO).	M2	50,05	7,70 x 6,50 > COMP. X LARG. - TELHADO TOTAL

		PRÉDIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS			
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.1	COMP.01	PLAFON LED QUADRADO/CIRCULAR DE SOBREPOR 20X20 24W, REFERÊNCIA SLIM AVANT	UNID.	13,00	13,00 UNIDADES
11		ESQUADRIAS			
11.1	ED-51155	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	0,64	0,80 x 0,80 > COMP. X ALT.
12		REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.			
12.1	ED-50234	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 30CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	42,00	42,00 METROS LINEARES
12.2	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	16,80	42,00 x0,40 > COMP. X LARG. - LOCAIS DE TRINCA
13		PINTURA			
13.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	112,67	(PINTURA ACRÍLICA) X 40% DE LIXAMENTO
13.2	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	16,80	42,00 x0,40 > COMP. X LARG. - LOCAIS DE TRINCA
13.3	SINAPI-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	281,67	DADOS RETIRADOS DE ANEXO VI - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
13.4	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	281,67	DADOS RETIRADOS DE ANEXO VI - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
13.5	SINAPI-88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	58,05	DADOS RETIRADOS DE ANEXO VI - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
13.6	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	48,72	((0,80 x 2,10 x 12,00) + (1,00 x 2,10 x 2,00)) x 2,00 > COMP. X ALT. X QUANT. DE PORTAS X LADOS
13.7	ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	M2	48,72	((0,80 x 2,10 x 12,00) + (1,00 x 2,10 x 2,00)) x 2,00 > COMP. X ALT. X QUANT. DE PORTAS X LADOS
14		COBERTURA			
14.1	COMP. 02	REPARO GERAL EM TELHADO COLONIAL (RUFO / CALHAS / PINGADEIRA E TELHADO).	M2	295,37	ÁREA TOTAL DO TELHADO
		PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGEM)			
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
15.1	COMP.01	PLAFON LED QUADRADO/CIRCULAR DE SOBREPOR 20X20 24W, REFERÊNCIA SLIM AVANT	UNID.	24,00	24,00 UNIDADES
16		ESQUADRIAS			
16.1	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM.COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	M2	1,00	1,00 UNIDADE
17		REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.			
17.1	ED-50234	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 30CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	87,00	87,00 METROS LINEAR
17.2	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	34,80	87,00 x0,40 > COMP. X LARG. - LOCAIS DE TRINCA
18		REVESTIMENTO DE PISO INT. E EXT.			
18.1	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	M2	19,80	6,00 x 3,30 > COMP.X LARG. - PISO DA VARANDA
18.2	ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	19,80	6,00 x 3,30 > COMP.X LARG. - PISO DA VARANDA
19		PINTURA			
19.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	286,73	SOMATORIO DE ÁREAS DE(PINTURA ACRÍLICA + ESMALTE) X 40% DE LIXAMENTO
19.2	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	34,80	87,00 x0,40 > COMP. X LARG. - LOCAIS DE TRINCA
19.3	SINAPI-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	716,82	SOMATORIO DE ÁREAS DE PINTURA ACRÍLICA + ESMALTE
19.4	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	434,80	DADOS RETIRADOS DE ANEXO VII - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
19.5	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	282,02	DADOS RETIRADOS DE ANEXO VII - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
19.6	SINAPI-88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	175,39	DADOS RETIRADOS DE ANEXO VII - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
19.7	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	60,48	0,80 x 2,10 x 18,00 x 2,00 > COMP. X ALT. X QUANT. X LADOS
19.8	ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	M2	60,48	0,80 x 2,10 x 18,00 x 2,00 > COMP. X ALT. X QUANT. X LADOS
20		COBERTURA			
20.1	COMP. 02	REPARO GERAL EM TELHADO COLONIAL (RUFO / CALHAS / PINGADEIRA E TELHADO).	M2	244,30	ÁREA TOTAL DO TELHADO

		PRÉDIO ATENDIMENTO (UBS)			
21		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
21.1	COMP.01	PLAFON LED QUADRADO/CIRCULAR DE SOBREPOR 20X20 24W, REFERÊNCIA SLIM AVANT	UNID.	2,00	2,00 UNIDADES
22		ESQUADRIAS			
22.1	COMP. 04	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 110 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNID.	1,00	1,00 UNIDADE
22.2	ED-29479	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	1,00 UNIDADE
23		REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.			
23.1	ED-50234	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 30CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	52,00	52,00 METROS LINEAR
23.2	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	20,80	52,00 x0,40 > COMP. X LARG. - LOCAIS DE TRINCA
24		REVESTIMENTO DE PISO INT. E EXT.			
24.1	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	M2	79,37	(35,59 x 10,00% ROPAPÉ) VARANDA + (24,22 x 10,00% RODAPÉ) SALA DE ESPERA E CIRC. + (9,27 x 10,00% RODAPÉ) SALA DE REGISTRO + 3,38 DML
24.2	ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	79,37	(35,59 x 10,00% ROPAPÉ) VARANDA + (24,22 x 10,00% RODAPÉ) SALA DE ESPERA E CIRC. + (9,27 x 10,00% RODAPÉ) SALA DE REGISTRO + 3,38 DML
25		METAIS E ACESSÓRIOS			
25.1	ED-48156	ASSENTO BRANCO PARA VASO	UNID.	6,00	1,00 IS. + 1,00 IS. + 1,00 IS. + 1,00 IS. + 1,00 VESTIÁRIO/BANHEIRO FUNC. MASC. + 1,00 VESTIÁRIO/BANHEIRO FUNC. FEM.
25.2	ED-48157	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)	UNID.	2,00	1,00 IS. PUB.PAC.DEM. FISICO FEM. + 1,00 IS. PUB.PAC.DEM. FISICO MASC.
25.3	ED-48162	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	4,00	4,00 UNIDADES
25.4	ED-48155	DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML	UNID.	5,00	1,00 SALA DE ESPERA + 1,00 SALA DE REGISTRO + 1,00 CIRC. + 1,00 IS. PUB. FEM. + 1,00 IS. PUB. MASC.
26		PINTURA			
26.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	399,98	SOMATORIO DE ÁREAS DE(PINTURA ACRÍLICA + ESMALTE) X 40% DE LIXAMENTO
26.2	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	20,80	52,00 x0,40 > COMP. X LARG. - LOCAIS DE TRINCA
26.3	SINAPI-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	999,94	SOMATORIO DE ÁREAS DE PINTURA ACRÍLICA + ESMALTE
26.4	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	594,00	DADOS RETIRADOS DE ANEXO VIII - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
26.5	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	405,94	DADOS RETIRADOS DE ANEXO VIII - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
26.6	SINAPI-88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	270,28	DADOS RETIRADOS DE ANEXO VIII - ANEXO À MEMORIAL DE CÁLCULO
26.7	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	4,62	1,10 x 2,10 x 2,00 > COMP. X ALT. X LADOS - PORTA NOVA A SER INSTALADA
26.8	ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	M2	4,62	1,10 x 2,10 x 2,00 > COMP. X ALT. X LADOS - PORTA NOVA A SER INSTALADA
27		COBERTURA			
27.1	COMP. 02	REPARO GERAL EM TELHADO COLONIAL (RUFO / CALHAS / PINGADEIRA E TELHADO).	M2	459,70	ÁREA TOTAL DO TELHADO
28		SERVIÇOS FINAIS			
28.1	ED-50635	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM	UNID.	1,00	1,00 UNIDADE