

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remedios - MG					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: Reforma da cidade da saúde					DATA: 18/08/2023		
LOCAL: Rodovia amg-420, s/nº - Bairro Vargas - Senhora dos Remédios /MG					ISS: 2,00%		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE ABRIL /2023 E SINAPI JUNHO/2023 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013					() DIRETA	(x) INDIRETA	
						BDI:	28,75%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO UNIT. C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					R\$ 1.840,73
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	R\$ 317,71	R\$ 409,05	R\$ 1.840,73
2		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 2.544,75
2.1	ED-48493	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	8,64	R\$ 11,85	R\$ 15,26	R\$ 131,82
2.2	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	0,63	R\$ 92,63	R\$ 119,26	R\$ 75,13
2.3	ED-48502	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	99,17	R\$ 18,31	R\$ 23,57	R\$ 2.337,80
		CENTRO DE FISIOTERAPIA					R\$ 22.194,35
3		ESQUADRIAS					R\$ 8.029,70
3.1	COMP. 03	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 110X240 CM, ESPESSURA D 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UNID.	2,00	R\$ 3.118,33	R\$ 4.014,85	R\$ 8.029,70
4		PINTURA					R\$ 14.164,65
4.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	160,14	R\$ 2,69	R\$ 3,46	R\$ 554,61
4.2	SINAPI-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	400,34	R\$ 3,90	R\$ 5,02	R\$ 2.010,21
4.3	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	400,34	R\$ 14,10	R\$ 18,15	R\$ 7.267,67
4.4	SINAPI-88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	154,26	R\$ 13,06	R\$ 16,81	R\$ 2.593,76
4.5	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	50,40	R\$ 4,05	R\$ 5,21	R\$ 262,80
4.6	ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	M2	50,40	R\$ 22,74	R\$ 29,28	R\$ 1.475,60
		LANCHONETE					R\$ 9.010,91
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.481,37
5.1	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	2,00	R\$ 282,15	R\$ 363,27	R\$ 726,54
5.2	COMP.01	PLAFON LED QUADRADO/CIRCULAR DE SOBREPOR 20X20 24W, REFERÊNCIA SLIM AVANT	UNID.	6,00	R\$ 97,71	R\$ 125,81	R\$ 754,84
6		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 121,49
6.1	ED-50325	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R\$ 94,36	R\$ 121,49	R\$ 121,49
7		REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.					R\$ 379,02
7.1	ED-50234	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 30CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	11,00	R\$ 14,67	R\$ 18,89	R\$ 207,76
7.2	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	4,40	R\$ 30,23	R\$ 38,92	R\$ 171,25
8		PINTURA					R\$ 5.672,83
8.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	57,11	R\$ 2,69	R\$ 3,46	R\$ 197,79
8.3	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	4,40	R\$ 5,75	R\$ 7,40	R\$ 32,57
13.3	SINAPI-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	142,78	R\$ 3,90	R\$ 5,02	R\$ 716,91
8.4	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	142,78	R\$ 14,10	R\$ 18,15	R\$ 2.591,90
8.5	SINAPI-88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	31,20	R\$ 13,06	R\$ 16,81	R\$ 524,54
8.6	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	38,42	R\$ 32,53	R\$ 41,88	R\$ 1.609,12

9		COBERTURA					R\$ 1.356,19
9.1	COMP. 02	REPARO GERAL EM TELhado COLONIAL (RUFO / CALHAS / PINGADEIRA E TELhado).	M2	50,05	R\$ 21,05	R\$ 27,10	R\$ 1.356,19
		PRÉDIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS					R\$ 20.894,68
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.635,48
10.1	COMP.01	PLAFON LED QUADRADO/CIRCULAR DE SOBREPOR 20X20 24W, REFERÊNCIA SLIM AVANT	UNID.	13,00	R\$ 97,71	R\$ 125,81	R\$ 1.635,48
11		ESQUADRIAS					R\$ 109,64
11.1	ED-51155	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	0,64	R\$ 133,06	R\$ 171,31	R\$ 109,64
12		REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.					R\$ 1.447,16
12.1	ED-50234	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 30CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	42,00	R\$ 14,67	R\$ 18,89	R\$ 793,28
12.2	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	16,80	R\$ 30,23	R\$ 38,92	R\$ 653,87
13		PINTURA					R\$ 9.698,84
13.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	112,67	R\$ 2,69	R\$ 3,46	R\$ 390,21
13.2	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	16,80	R\$ 5,75	R\$ 7,40	R\$ 124,37
13.3	SINAPI-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	281,67	R\$ 3,90	R\$ 5,02	R\$ 1.414,34
13.4	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	281,67	R\$ 14,10	R\$ 18,15	R\$ 5.113,37
13.5	SINAPI-88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	58,05	R\$ 13,06	R\$ 16,81	R\$ 976,10
13.6	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	48,72	R\$ 4,05	R\$ 5,21	R\$ 254,04
13.7	ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	M2	48,72	R\$ 22,74	R\$ 29,28	R\$ 1.426,41
14		COBERTURA					R\$ 8.003,56
14.1	COMP. 02	REPARO GERAL EM TELhado COLONIAL (RUFO / CALHAS / PINGADEIRA E TELhado).	M2	295,37	R\$ 21,05	R\$ 27,10	R\$ 8.003,56
		PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGEM)					R\$ 42.280,42
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 3.019,35
15.1	COMP.01	PLAFON LED QUADRADO/CIRCULAR DE SOBREPOR 20X20 24W, REFERÊNCIA SLIM AVANT	UNID.	24,00	R\$ 97,71	R\$ 125,81	R\$ 3.019,35
16		ESQUADRIAS					R\$ 1.159,93
16.1	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	M2	1,00	R\$ 900,92	R\$ 1.159,93	R\$ 1.159,93
17		REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.					R\$ 2.997,68
17.1	ED-50234	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 30CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	87,00	R\$ 14,67	R\$ 18,89	R\$ 1.643,22
17.2	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	34,80	R\$ 30,23	R\$ 38,92	R\$ 1.354,46
18		REVESTIMENTO DE PISO INT. E EXT.					R\$ 2.630,06
18.1	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	M2	19,80	R\$ 33,13	R\$ 42,65	R\$ 844,57
18.2	ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	19,80	R\$ 70,04	R\$ 90,18	R\$ 1.785,49
19		PINTURA					R\$ 25.853,67
19.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	286,73	R\$ 2,69	R\$ 3,46	R\$ 993,04
19.2	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	34,80	R\$ 5,75	R\$ 7,40	R\$ 257,63
19.3	SINAPI-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	716,82	R\$ 3,90	R\$ 5,02	R\$ 3.599,32
19.4	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	434,80	R\$ 14,10	R\$ 18,15	R\$ 7.893,29
19.5	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	282,02	R\$ 22,24	R\$ 28,63	R\$ 8.075,25
19.6	SINAPI-88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	175,39	R\$ 13,06	R\$ 16,81	R\$ 2.949,05
19.7	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	60,48	R\$ 4,05	R\$ 5,21	R\$ 315,37
19.8	ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	M2	60,48	R\$ 22,74	R\$ 29,28	R\$ 1.770,72

20		COBERTURA					R\$ 6.619,73
20.1	COMP. 02	REPARO GERAL EM TELHADO COLONIAL (RUFO / CALHAS / PINGADEIRA E TELHADO).	M2	244,30	R\$ 21,05	R\$ 27,10	R\$ 6.619,73
		PRÉDIO ATENDIMENTO (UBS)					R\$ 66.183,91
21		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 251,61
21.1	COMP.01	PLAFON LED QUADRADO/CIRCULAR DE SOBREPOR 20X20 24W, REFERÊNCIA SLIM AVANT	UNID.	2,00	R\$ 97,71	R\$ 125,81	R\$ 251,61
22		ESQUADRIAS					R\$ 3.797,22
22.1	COMP. 04	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 110 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNID.	1,00	R\$ 1.060,99	R\$ 1.366,02	R\$ 1.366,02
22.2	ED-29479	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R\$ 1.888,31	R\$ 2.431,20	R\$ 2.431,20
23		REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.					R\$ 1.791,72
23.1	ED-50234	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 30CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	52,00	R\$ 14,67	R\$ 18,89	R\$ 982,16
23.2	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	20,80	R\$ 30,23	R\$ 38,92	R\$ 809,56
24		REVESTIMENTO DE PISO INT. E EXT.					R\$ 10.542,56
24.1	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	M2	79,37	R\$ 33,13	R\$ 42,65	R\$ 3.385,43
24.2	ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	79,37	R\$ 70,04	R\$ 90,18	R\$ 7.157,13
25		METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 2.399,10
25.1	ED-48156	ASSENTO BRANCO PARA VASO	UNID.	6,00	R\$ 53,06	R\$ 68,31	R\$ 409,89
25.2	ED-48157	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)	UNID.	2,00	R\$ 184,16	R\$ 237,11	R\$ 474,21
25.3	ED-48162	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	4,00	R\$ 218,80	R\$ 281,71	R\$ 1.126,82
25.4	ED-48155	DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML	UNID.	5,00	R\$ 60,30	R\$ 77,64	R\$ 388,18
26		PINTURA					R\$ 33.671,22
26.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	399,98	R\$ 2,69	R\$ 3,46	R\$ 1.385,27
26.2	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	20,80	R\$ 5,75	R\$ 7,40	R\$ 153,99
26.3	SINAPI-88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	999,94	R\$ 3,90	R\$ 5,02	R\$ 5.020,95
26.4	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	594,00	R\$ 14,10	R\$ 18,15	R\$ 10.783,29
26.5	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	405,94	R\$ 22,24	R\$ 28,63	R\$ 11.623,74
26.6	SINAPI-88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	270,28	R\$ 13,06	R\$ 16,81	R\$ 4.544,63
26.7	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	4,62	R\$ 4,05	R\$ 5,21	R\$ 24,09
26.8	ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	M2	4,62	R\$ 22,74	R\$ 29,28	R\$ 135,26
27		COBERTURA					R\$ 12.456,36
27.1	COMP. 02	REPARO GERAL EM TELHADO COLONIAL (RUFO / CALHAS / PINGADEIRA E TELHADO).	M2	459,70	R\$ 21,05	R\$ 27,10	R\$ 12.456,36
28		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 1.274,11
28.1	ED-50635	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM	UNID.	1,00	R\$ 989,60	R\$ 1.274,11	R\$ 1.274,11
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 164.949,75

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito