

MENU

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL

Nº SICONV  
946207/2023

Nº OPERAÇÃO  
1088764-04/2023

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS

Nº OPERAÇÃO  
1088764-04/2

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		
								COMUNIDADE E TIMOTEIO - TRECHO 01	COMUNIDADE E TIMOTEIO - TRECHO 02	COMUNIDADE E TIMOTEIO - RATEIO 03
F	LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	142.298,78	152.885,14	0,00
F	Meta	1.		-						
F	Nível 2	1.1.		-						
F	Serviço	1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50		
F	Nível 2	1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50					
F	Serviço	1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			1.Ad	Administração Local	0,02	0,02	0,06
F	Nível 2	1.3.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,10					
F	Serviço	1.3.1.	DRENAGEM			3.DR	DRENAGEM	3,17	3,17	
F	Serviço	1.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	6,34					
F	Serviço	1.3.3.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	5,00	3.DR	DRENAGEM	5,00		
F	Serviço	1.3.4.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,00	5.CA	CALÇAMENTO	4,00	4,00	
F	Serviço	1.3.5.	BOCA DE BSTC D = 0,40 m -ESCONSIDADEe 45° - ALAS RETAS	UN.	4,00	5.CA	CALÇAMENTO	2,00	2,00	
F	Serviço	1.3.6.	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF 07/2021	M	37,25	3.DR	DRENAGEM	37,25		
F	Serviço	1.4.	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF 12/2020	UN	1,00	3.DR	DRENAGEM	1,00		
F	Nível 2	1.4.1.	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO)							
F	Serviço	1.4.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	2.026,80	4.ME	MEIO FIO E SARJETA	926,70	1.100,10	
F	Serviço	1.4.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	681,60	4.ME	MEIO FIO E SARJETA	308,90	372,70	
F	Serviço	1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF 05/2020	M2	1.799,82	5.CA	CALÇAMENTO	825,93	973,89	
F	Serviço	1.4.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	498,55	5.CA	CALÇAMENTO	228,78	269,77	
F	Serviço	1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	7.877,10	5.CA	CALÇAMENTO	3.614,77	4.262,33	
F	Serviço	1.4.7.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	666,70	4.ME	MEIO FIO E SARJETA	308,90	357,80	
F	Serviço	1.5.	QUEBRA MOLAS EM PISO INTERTRAVADO RETANGULAR COR VERMELHO E AMARELO, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA COM DIMENSÃO ( 5,40 x 1,50 )M COM ALTURA EM 8 CM - INCLUSO ATERRO, COMPACTAÇÃO, CARGA E TRANSPONTE DE TODOS OS MATERIAIS E TRAVAMENTO COM MEIO FIO NOS ENCONTROS	UN.	3,00	5.CA	CALÇAMENTO	1,00	2,00	
F	Nível 2	1.5.1.	SINALIZAÇÃO							
F	Serviço	1.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALDATA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA *45 CM X 20CM * INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	6.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	1,00	
F	Serviço	1.5.3.	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº16 GALVANIZADO COM PELÍPÉLICULA TIPO I + IV D=50CM (VELOCIDADE MÁXIMA), INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	4,00	6.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	
F	Serviço	1.5.3.	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA QUADRADA (L=50cm) (QUEBRA MOLA) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UN.	6,00	6.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	4,00	

SENHORA DOS REMEDIOS  
Local

segunda-feira, 15 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico

Nome: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO  
CREA/CAU: 142.702/D  
ART/RRT: MG2024279628