


Nota 1: Base existente

Será executada o calçamento sobre a base existente.

A base existente possui caractérista de solo argiloso sem necessidade de reforço estrutural devido a compactação natural ocorrida com o trânsito intenso de caminhões.


Nota 2: TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS DE TERRA

A terraplanagem necessária para limpeza e abertura da via caso necessária será realizada pela prefeitura municipal até a aprovação do processo licitatório.



PLACAS DE SINALIZAÇÃO TRÂNSITO			
SINAL	CÓD.	NOME	DIMENSÕES / ÁREA
	R - 19	Velocidade máxima permitida	Dímetro = Ø = 0,50 metros Área = 0,196 m2
	A - 18	Sinalização de Lomada	Dímetro = Ø = 0,50 metros Área = 0,25 m2

Sinalização vertical e horizontal conforme Resolução nº 180, de 26-08-2005, Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).



Legenda Calçamento:

- Trecho em Alvenaria Polidrica e=8cm - A ser executado
- Trecho de calçamento primário existente - A ser mantido
- Meio fio - A ser executado
- Sarjeta em concreto - A ser executada L= 30cm
- Quebra mola - A ser executado
- Saida de água existente - A ser mantido
- Poste de iluminação existente - A ser mantido

Legenda Sinalização:

- Suporte duplo em caibro aparelhado DN 10x10cm fixado a 1,20m de altura.
- Suporte simples em em caibro aparelhado DN 10x10cm fixado a 1,20m de altura.
- Sinalização vertical e horizontal conforme 2ª edição – Brasília : Contran, 2007., Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
- INSTALAÇÃO - VER DET.TÍPICO 04

De Paula

Engenharia

Responsible Técnico:

Engº Civil Priscila C. de Paula Neto – CREA-MG 142702/D

Endereço da obra :

Comunidade Reginha e Domiciliano – Zona rural – Senhora dos Remédios/MG

ART :

ART MG20243308107

Conteúdo:

Planta baixa calçamento, seção transversal típica, det. meio fio e sarjeta.

Escala :

Indicada

Revisão Nº

01

Planta baixa sinalização e det. sinalização vertical.

Maio/2024

Revisão Nº

01

Planta baixa sinalização e det. sinalização vertical.

02/09/2024

MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS

PREFEITO MUNICIPAL: Willian Nunes Dornelas

CRPJ: 18.094.870/0001-32 (32) 3343-1145

CONTRATO DE REPARTE: 965845/2024

TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Área total regularização: 8.543,48m²

02/03

